

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty Remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej  
ADRES INWESTYCJI : Zburzyca Górna 43, 34-484 Zubrzyca Górna  
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2020r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.08.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>"Roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Zubrzycy Górnej"</b>					
1		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
1.1	45421152-4	<b>Roboty remontowe sali lekcyjnej</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym	szt.		
d.1.	1134-01				
1		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2	KNNR 9	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układanych w korytkach i listwach instalacyjnych	m		
d.1.	0305-03				
1		30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
3	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych	szt.		
d.1.	0401-01 z.o				
1	3.2.	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane na drewnie	m		
d.1.	0207-01				
1		50	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
5	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-02				
1		2,25*1,1*3	m <sup>2</sup>	7,425	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,425</b>
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1		8,3*5,4	m <sup>2</sup>	44,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,820</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie obicia sufitu z boazerii PCV na wpust	m <sup>2</sup>		
d.1.	0426-03				
1	analogia	8,3*5,4	m <sup>2</sup>	44,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,820</b>
8	KNR 4-04	Rozebranie rusztu pod boazerią	m <sup>2</sup>		
d.1.	0404-05				
1	analogia	poz.7	m <sup>2</sup>	44,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,820</b>
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.	0354-04				
1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego o 10cm	szt.		
d.1.					
1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z opaskami	szt.		
d.1.	0318-02				
1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone kolor biały,	m <sup>2</sup>		
d.1.	1022-01				
1		0,90*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
13	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - uzupełnienie listew przypodłogowych	m		
d.1.	1124-04				
1		1*2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa szpalet drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	2004-01				
1		0,5*(2,1*2+1)	m <sup>2</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 2030-02 1	(z.XI) Sufity podwieszane z płyt gkf dwuwarstwowe na ruszcie metalowym  8,3*5,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,820</b>
16	KNR 2-02 d.1. 0815-05 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  8,3*5,4 0,3*(2,25*2+1*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  44,820 1,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,770</b>
17	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"  8,3*5,4 2,35*(8,3*2+5,4*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  44,820 64,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,210</b>
18	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,210</b>
19	KNR-W 5-08 d.1. 0514-05 1	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - montaż lamp zdemontowanych 5	kpl.  kpl.	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
20	KNR AL-01 d.1. 0401-01 1	Montaż czujki pożarowej zdemontowanej  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	kalk. własna d.1. 1	Utylizacja materiałów z rozbiórki  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>